

Codici		Territorio			Viabilità				Criticità				Intervento di 1° Fase						Intervento di 2° Fase						Importi						
Criticità	Progetto	Regione	Provincia	Comune	Gestore	Strada	Prog. Ini	Prog. Fin.	Live llo	Descrizione	Clas se	Funz. Strada	Opera	Danno	Descrizione	Cat eg.	Titolo	Importo investimento	Tempi progett	Tempi lavori	Prio rità	Descrizione	Cat eg.	Titolo	Importo investimento	Tempi di	Tempi di	Prio rità	Importo Complessivo	Finanziamenti	Fondi da programmare
SSRM0234		Lazio	Rieti	Posta	Anas	SS4	105,150	110,015	1	Miglioramento Funzionale dell'Opera	D	Aperta	Opere d'arte	-	Miglioramento condizioni di sicurezza e opere accessorie	D	Lavori della S.S. 4 per il risanamento idraulico del rivestimento delle gallerie e ripristino strutturale delle gallerie "S. Pietro" km 106+400, "Sigillo" km 109+650, "S. Rufina" km 110+015.	€ 1.000.000	120	365	5								€ 1.000.000	€ -	€ 1.000.000
SSRM0235		Lazio	Rieti	Amatrice	Anas	SS4	132,635	132,635	1	Riparazione ammaloramento e Adeguamento sismico dell'opera	D	Aperta	Opere d'arte	-	Miglioramento condizioni di sicurezza - adeguamento sismico	D	ADEGUAMENTO SISMICO degli impalcati del viadotto sulla S.S. n° 4 Km 132+635 (Viadotto Scandarello)	€ 1.000.000	90	180	5							€ 1.000.000	€ -	€ 1.000.000	
SSRM0236		Lazio	Rieti	Accumoli	Anas	SS4	142,000	142,180	1	Riparazione ammaloramento e Adeguamento sismico dell'opera	D	Aperta	Opere d'arte	-	Miglioramento condizioni di sicurezza - adeguamento sismico	D	ADEGUAMENTO SISMICO degli impalcati sui Ponti e Viadotti sulla S.S. n° 4 Km 142+000, km 142+180, km143+000 e km 144+000	€ 1.400.000	90	180	5							€ 1.400.000	€ -	€ 1.400.000	
SRRI0101	R1R101_E_1_703	Lazio	Rieti	Amatrice	Astral	SR260	46,000		1	Frana di parte del costone a monte della strada con accumulo del detrito di frana sulla sede stradale.	C	Aperta	Corpo stradale	Il detrito di frana ha completamente ostruito la sede stradale. L'astral ha provveduto a creare un by pass con un allargamento della strada lato valle.	C	Completamento della messa in sicurezza del dissesto sulla parte rocciosa.	€ 717.333	30	120	2							€ 717.333	€ -	€ 717.333		
SRRI0102		Lazio	Rieti	Amatrice	Astral	SR260	46,150		1	Guard rail in parte danneggiato da un incidente	D	Aperta	Corpo stradale	Guard rail in parte danneggiato da un incidente.	D	Ponte Scardarello: rifacimento pavimentazione e adeguamento barriere di sicurezza.	€ 298.889	20	45	5							€ 298.889	€ -	€ 298.889		
SRRI0103	R1R101_E_1_701	Lazio	Rieti	Amatrice	Astral	SR260	42,200		1	Corpo del rilevato stradale in frana.	A	Chiusa	Corpo stradale	Movimento franoso che ha distrutto l'intera sede stradale. Esiste un by-pass provvisorio.	A	Interventi di contenimento del rilevato stradale ed adeguamento barriere di sicurezza.	€ 1.195.556	180	365	1							€ 1.195.556	€ -	€ 1.195.556		
SRRI0104	R1R101_E_1_702	Lazio	Rieti	Amatrice	Astral	SR260	40,752		1	Danneggiamento delle strutture del Ponte Tre Occhi. L. m. 80	A	Chiusa	Opere d'arte	La parte centrale del ponte che contiene i tre archi non presenta visivamente danni di una certa rilevanza tranne l'arcata di dx che presenta delle fessure superficiali. Le due spalle in parte sono completamente danneggiate. Attualmente il ponte non è transitabile, è stato realizzato un by-pass provvisorio.	A	Rifacimento spalle, inserimento giunti di dilatazione, consolidamento dall'alto della parte centrale del ponte, collegamento delle fondazioni con la soletta in corrispondenza delle pile.	€ 1.793.333	45	100	1	Costruzione nuovo ponte	D	S.R. 260 - km 40+752 - Realizzazione di un nuovo ponte	€ 2.988.889	90	450	5	€ 4.782.222	€ -	€ 4.782.222	
SRRI0105	R1R101_E_1_703	Lazio	Rieti	Amatrice	Astral	SR260	47,100		1	Corpo del rilevato stradale in frana.	C	Aperta	Corpo stradale	Assestamento del terreno di riporto dietro il muro che interessa la corsia lato valle per una lunghezza di 11,00 metri e frana lato valle per ulteriori 40 ml.	C	Prolungamento del muro esistente per circa 50 ml e rifacimento del piano viano viabile.	€ 292.911	30	60	2						€ 292.911	€ -	€ 292.911			
SRRI0106	R1R101_E_1_703	Lazio	Rieti	Amatrice	Astral	SR260	36,000		1	Corpo del rilevato stradale in frana.	C	Aperta	Corpo stradale	Rilasci di materiale dalla volta del sovrappasso idraulico e dai muri tamponi esterni.	C	Ripristino muratura con stesso materiale.	€ 21.520	10	30	2							€ 21.520	€ -	€ 21.520		
SRRI0107	R1R101_E_1_703	Lazio	Rieti	Amatrice	Astral	SR260	36,300		1	Corpo del rilevato stradale in frana.	C	Aperta	Corpo stradale	Lieve smottamento della banchina	C	Ricostruzione del cono di rilevato di valle, regimentazione idraulica e posizionamento di gabionata.	€ 21.520	10	30	2	Messa in sicurezza movimento franoso	D	S.R. 260 - km 36+300 - Intervento di consolidamento del dissesto di versante	€ 597.778	30	120	5	€ 619.298	€ -	€ 619.298	
SRRI0108	R1R101_E_1_703	Lazio	Rieti	Amatrice	Astral	SR260	32,400		1	Parapetto danneggiato	C	Aperta	Corpo stradale	Evidenti danni al parapetto	C	Rifacimento del parapetto e pulizia attraversamento idrico.	€ 22.193	10	25	2	Opere di regimentazione idraulica a monte e valle dell'attraversamento	D	S.R. 260 - km 32+400 - Sistemazione idraulica dell'attraversamento stradale	€ 179.333	25	90	5	€ 201.526	€ -	€ 201.526	
SRRI0109	R1R101_E_1_704	Lazio	Rieti	Amatrice	Astral	SR260	33,800		1	Danneggiamenti al parapetto, al muro ed all'arco di un tombino idraulico.	C	Aperta	Corpo stradale	Fessurazioni del parapetto in diversi punti e crollo di sensibili porzioni del muro in muratura di valle.	C	Rifacimento del parapetto lungo la strada in muratura, rifacimento del muro di valle in muratura e ricucitura dell'arco.	€ 89.667	20	35	2						€ 89.667	€ -	€ 89.667			
SRRI0110	R1R101_E_1_704	Lazio	Rieti	Amatrice	Astral	SR260	34,500		1	Danneggiamenti alle strutture del sovrappasso idraulico.	C	Aperta	Corpo stradale	Fessurazioni del parapetto in diversi punti e crollo di sensibili porzioni del muro in muratura di valle.	C	Rifacimento dei parapetti in mattoni lato monte e lato valle. Rifacimento della fine dei due archi in muratura a valle con muri in muratura.	€ 89.667	15	45	2						€ 89.667	€ -	€ 89.667			
SRRI0111	R1R101_E_1_704	Lazio	Rieti	Amatrice	Astral	SR260	43,950		1	Corpo del rilevato stradale in frana.	C	Aperta	Corpo stradale	Lesioni del corpo stradale per una lunghezza di 45 mt, che interessano parte della piazzola.	C	Occorre analizzare le indagini geognostiche effettuate ed il piezometro installato.	€ 896.667	30	60	2						€ 896.667	€ -	€ 896.667			
SRRI0112	R1R101_E_1_704	Lazio	Rieti	Amatrice	Astral	SR260	41,500		1	Parapetto danneggiato	C	Aperta	Corpo stradale	Evidenti danni al parapetto	C	Rifacimento del parapetto in muratura	€ 22.193	10	25	2						€ 22.193	€ -	€ 22.193			
SRRI0201	R1R102_E_1_701	Lazio	Rieti	Leonessa	Astral	SR471	46,950		1	Danneggiamenti alle strutture del ponte.	C	Aperta	Opere d'arte	Fessurazioni del cordolo e crolli diffusi nei muri di valle.	C	Ripristino delle murature delle spalle dell'arco, rifacimento del cordolo e sostituzione dei guard rail	€ 22.193	10	25	2	Opere di regimentazione idraulica a monte e valle dell'attraversamento	D	S.R. 471 - km 46+950 - Sistemazione idraulica dell'attraversamento stradale	€ 358.667	25	90	5	€ 380.859	€ -	€ 380.859	
SRRI0202	R1R102_E_1_701	Lazio	Rieti	Leonessa	Astral	SR471	46,000		1	Scarpata in roccia fratturata con potenziale rischio di caduta massi.	C	Aperta	Corpo stradale	Nessuno	C	Ripristini puntuali della rete corticale	€ 11.956	10	10	2	Messa in sicurezza scarpata per caduta massi	D	S.R. 471 - km 46+000 - Intervento di consolidamento del dissesto di versante	€ 597.778	25	90	5	€ 609.733	€ -	€ 609.733	
SRRI0301	R1R103_E_1_702	Lazio	Rieti	Amatrice	Astral	SR577	36,700		1	Danneggiamenti al corpo stradale lato di valle.	C	Aperta	Corpo stradale	Erosione della scarpata di valle ad opera delle acque di piattaforma, il ciglio di frana interessa la banchina stradale.	C	Interventi di regimazione idraulica delle acque, contenimento del rilevato stradale mediante posa in opera di gabioni metallici al piede.	€ 22.193	10	25	2	Messa in sicurezza movimento franoso	D	S.R. 577 - km 36+700 - Intervento di consolidamento del dissesto di versante	€ 239.111	30	120	5	€ 261.304	€ -	€ 261.304	
SRRI0302	R1R103_E_1_701	Lazio	Rieti	Amatrice	Astral	SR577	36,750		1	Danneggiamenti alle strutture del Ponte Rio Nero.	B	Aperta	Opere d'arte	Si tratta di un ponte in c.a ad arco lungo circa 60 metri. Un controllo puntuale ha rivelato il disfacimento dell'intradosso della struttura dove il copriferro manca del tutto e in tantissimi punti le armature, affioranti, sono completamente arrugginite. Le tubazioni che permettono il deflusso delle acque di piattaforma sono tutte	B	Idrodemolizione della parte ammalorata, sistemazione delle armature degradate, trattamento delle superfici, ripristino del copriferro per 3 cm, protezione superficiale dei calcestruzzi ripristinati e l'introduzione di giunti di dilatazione.	€ 517.825	30	120	1						€ 517.825	€ -	€ 517.825			
SCRI0101	C1R101_E_1_701	Lazio	Rieti	Accumoli	Comune di Accumoli	SC Fonte del Campo			3	Dissesto muro di sostegno a gravità	A	Chiusa	Corpo stradale	Il muro in argomento è lungo circa 200 metri e, per i primi 150, è costruito con muratura mentre i restanti 50 in calcestruzzo non armato. Il cordolo in cls del muro è inutilizzabile. I muri laterali in pietrame sono danneggiati in diversi punti. La parte in calcestruzzo è crollata con tagli verticali e orizzontali.	A	Interventi sulle parti della struttura in muratura con consolidamenti, con il ripristino delle parti collassate e con l'introduzione di catene trasversali. Per le parti di muro in calcestruzzo, vista la demolizione completa delle stesse, si dovrà rimuovere le parti collassate per ripristinare le stesse in muratura. Rifacimento del cordolo, della sovrastruttura e riposizionamento delle interferenze.	€ 597.778	40	130	3						€ 597.778	€ -	€ 597.778			
SCRI0201	C1R102_E_1_701	Lazio	Rieti	Amatrice	Comune di Amatrice	SC Casale Nibbi - San Benedetto (Romanella)			3	Danneggiamenti al Ponte Cinque Occhi	B	Limitazioni	Opere d'arte	Il ponte è stato oggetto di lavori di consolidamento che hanno portato alla riapertura ma con limitazione di portata.	B	Ulteriori opere di consolidamento o se necessario nuovo ponte.	€ 4.184.444	120	600	3						€ 4.184.444	€ -	€ 4.184.444			
SCRI0301		Lazio	Rieti	Preta	Provincia di Rieti	SC Preta	0,600		3	Deformazione del piano viabile verso valle.	D	Aperta	Corpo stradale	Deformazione del piano viabile valle.	D	Risagomatura del piano viabile e adeguamento barriere	€ 22.118	10	15	5						€ 22.118	€ -	€ 22.118			
SCRI0302		Lazio	Rieti	Preta	Provincia di Rieti	SC Preta	0,900		3	Deformazione del piano viabile e lesioni ai parapetti	D	Aperta	Corpo stradale	Deformazione del piano viabile che interessa tutta la larghezza della strada e fessurazione dei parapetti	D	Risagomatura di tutto il tratto interessato dalla deformazione e rifacimento dei parapetti in cls armato.	€ 29.889	10	15	5						€ 29.889	€ -	€ 29.889			
SCRI0303		Lazio	Rieti	Preta	Provincia di Rieti	SC Preta	1,200	1,250	3	Deformazione del piano viabile e lesioni ai parapetti	C	Aperta	Corpo stradale	Deformazione del piano viabile per una estensione di 50,00 mt che interessa tutta la larghezza della strada e fessurazione dei parapetti	C	Risagomatura di tutto il tratto interessato dalla deformazione e rifacimento dei parapetti in cls armato.	€ 17.933	15	15	4						€ 17.933	€ -	€ 17.933			